

## PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: REMONT DACHU, OBRÓBEK BLACHARSKICH NAPRAWĄ TYNKÓW POZALANIACH W SP 246  
: UL.BIAŁOWIESKA 22 WARSZAWA  
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274  
: BUDOWLANA  
  
: MARIUSZ CZYŻ  
: 8.05.2012

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I KW. 2012

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż  
-2741-

08.05.2012  
8.05.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, gzymsach 240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
2		KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 154.2	m m	 154.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>154.200</b>
3		KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 129	m m	 129.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
4		KNR-W 4-02 0218-06 analogia	Wymiana rury deszczowej żeliwnej z rewizją i kolanem na PCW 160 mm 6	kpl. kpl.	 6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5		KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 84.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.810	
					<b>RAZEM</b>	<b>84.810</b>
6		KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
7	B.03, 01,00	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 61.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.680	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.680</b>
8		NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gzymsy pasy nadrynnowe 84.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.810	
					<b>RAZEM</b>	<b>84.810</b>
9		NNRNKB 202 0518-04 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 150 mm 154.2	m m	 154.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>154.200</b>
10		NNRNKB 202 0547-02 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z systemowe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż lejów spustowych 12	szt. szt.	 12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11		NNRNKB 202 0518-09 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - zbiorniczki przy rynnach(kosze zlewowe) 10	szt. szt.	 10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12		NNRNKB 202 0547-03 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż narożników 12	szt. szt.	 12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13		NNRNKB 202 0520-03 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 100 mm 129	m m	 129.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
14		NNRNKB 202 0550-07 analogia	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 100 mm 20	szt. szt.	 20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
15		KNR 4-01 0533-03 analogia	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie, mocowanie i uszczelnienie drobnych uszkodzeń 184.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.810	
					<b>RAZEM</b>	<b>184.810</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16		KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego z płotkiem 154.2	m m	 154.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>154.200</b>
17		KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski 55	szt. szt.	 55.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
18		KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża 79	m m	 79.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>
19		KNR 2-02 1610-08	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 10 m rusztowania ramowe RR-1/30 o wysokości kolumny 8-10 m 10	kol. kol.	 10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
20		KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
21		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
22		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi - za następne 24 km 3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>