

PRZEDMIAR - jedn.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45411160-3

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia i podmurówki - jednostkowy
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 291 ul. Siennicka 19b
INWESTOR : Urząd m.st. W-wy Dzielnica Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.01.2013

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR

Władysław Jarmontowicz
-3183-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45411160-3	Remont ogrodzenia rozbiórki			
1 d.1	B.01.01 .00	KNR 2-25 0312-03	Ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalow. ze słupkami z kształtowników stalowych - rozebranie 45.50 A (obliczenia pomocnicze) 1.500	m ² m ²	45.500 ===== 45.500 1.500	
					RAZEM	1.500
2 d.1	B.01.01 .00	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków 20% 0.088	szt. szt.	 0.088	
					RAZEM	0.088
3 d.1	B.01.01 .00	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych 0.278	m ³ bet. m ³ bet.	 0.278	
					RAZEM	0.278
4 d.1	B.01.02 .00	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 0.353	m ³ m ³	 0.353	
					RAZEM	0.353
5 d.1	B.01.02 .00	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km Krotność = 24 0.353	m ³ m ³	 0.353	
					RAZEM	0.353
6 d.1	B.01.04 .00	kalk. własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych 0.353	m ³ m ³	 0.353	
					RAZEM	0.353
2		45421160-3	Montaż ogrodzenia			
7 d.2	B.01.03 .00	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 0.088	szt. szt.	 0.088	
					RAZEM	0.088
8 d.2	B.03.02 .00	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.008	m ³ m ³	 0.008	
					RAZEM	0.008
9 d.2	B.03.03 .00	KNR 4-01 1211-06 analogia	Opalanie farby olejnej ze słupków metalowych o powierzchni do 0.75 m ² 0.352	szt. szt.	 0.352	
					RAZEM	0.352
10 d.2	B.03.03 .00	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą ftalową słupków ogrodzenia 0.703	m m	 0.703	
					RAZEM	0.703
11 d.2	B.03.01 .00	KNNR 5 1001-01 analogia	Montaż słupów 80*45*5 wys.2.50 0.088	szt. szt.	 0.088	
					RAZEM	0.088
12 d.2	B.03.02 .00	kalk. własna	Montaż podmurówki z prefabrykatów betonowych wys 30 cm. 1.000	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000
13 d.2	B.03.01 .00	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęseł z siatki karbowanej ocynkowanej w ramach z kształtowników 1.50	m ² m ²	 1.500	
					RAZEM	1.500
14 d.2	B.03.03 .00	kalk. własna	Ocynkowanie konstrukcji ram z siatką 1.000	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000