

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 211 ul. Dąbrówki 20
INWESTOR : Urząd m.st. W-wy Dzielnica Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR: INSPEKTOR

Władysław Jarmontowicz
-3388-

Data opracowania
13.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ST 1	Remont ogrodzenia rozbiórki			
d.1	KNR 2-25 0312-03	Ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych - rozebranie (od ul. Irlandzkiej) bez demontażu słupków 25.00 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	25.00 =====	
		24.50*1.75	m ²	42.88	
				RAZEM	42.88
2	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 42.88*0.05	m ³		
			m ³	2.14	
				RAZEM	2.14
3	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km Krotność = 24 2.14	m ³		
			m ³	2.14	
				RAZEM	2.14
4	kalk. własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1		2.14	m ³	2.14	
				RAZEM	2.14
2	ST 1	Montaż ogrodzenia			
5	KNR 1 d.2 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
6	KNR 2 d.2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 6*0.3*0.3*0.80	m ³		
			m ³	0.43	
				RAZEM	0.43
7	KNR 4-01 d.2 1211-06 analogia	Opalenie farby olejnej ze słupków metalowych o powierzchni do 0.75 m ² (20-4)	szt.		
			szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
8	KNR 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą ftalową słupków ogrodzenia 16*2.00	m		
			m	32.00	
				RAZEM	32.00
9	KNR 5 d.2 1001-01 analogia	Montaż słupów 50*50 wys.2.50 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNR 2 d.2 1604-07	Osadzenie pręseł o wym. 1,95*1.55 m z siatki ocynkowanej grub.5 mm w ramach z kształtowników (od ul. Irlandzkiej) 24.50*1.55	m ²		
			m ²	37.98	
				RAZEM	37.98
11	kalk. własna	Dopłata za wykonanie bramy p.poż z dwóch pręseł ogrodzenia 1	kpl		
d.2			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 3 d.2 0703-01 analogia	Naprawa ogrodzenia i słupków (siatka w ramach 1,95 x 1,25 m) z malowaniem (od ul. Dąbrówki) Krotność = 0.4 37.50*1.25	m ²		
			m ²	46.88	
				RAZEM	46.88