

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i ław kominarskich
 ADRES INWESTYCJI : P 211 ul. Dąbrówki 20
 INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe
 ADRES INWESTORA : 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Budowlana
 DATA OPRACOWANIA : 13.02.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR

 Władysław Jarmontowicz
 -0382-

Data opracowania
 13.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa kominów i ław - zgodnie z ST1			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 60%	m ²		
d.1	0701-02	(15.00+0.80)*2*1.00+(1.40+1.45*2+1.70+0.50*4)*2*0.90*0.60	m ²	40.240	
				RAZEM	40.240
2	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ²	szt.		
d.1	0308-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	miejs		
d.1	0205-04	9	miejs	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na kominach	m ²		
d.1	0703-01	46.00	m ²	46.000	
	analogia			RAZEM	46.000
5	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01	46.00	m ²	46.000	
	analogia			RAZEM	46.000
6	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-02	40.24	m ²	40.240	
				RAZEM	40.240
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03	46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
8	KNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia kominów)	m ²		
d.1	0503-01	15.10*0.90+(1.55*2+1.50+1.80)*0.60	m ²	17.430	
				RAZEM	17.430
9	KNR 4-01	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
d.1	0420-03	15.00*2+6.00*2	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
d.1	0430-09	15.00+4.00*2+6.00*2	m	35.000	
				RAZEM	35.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
d.1	0416-01	15.00*2+6.00+6.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
12	KNR 4-01	Uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich	m		
d.1	0416-02	4.00+4.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01	Obsadzenie osłon kanałów wentylacyjnych kominów z jednostronną możliwością czyszczenia	szt.		
d.1	0322-02	8	szt.	8.000	
	analogia			RAZEM	8.000
14	KNR 4-01	Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych z rozebraniem papą	m ²		
d.1	0534-07	80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
15	KNR 4-01	Oczyszczenie i drobna naprawa rynien bez zdejmowania	m		
d.1	0526-06	(27.50+12.00)*2	m	79.000	
	analogia			RAZEM	79.000
16	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
d.1	1611-03	5	kol.	5.000	
				RAZEM	5.000
17		Praca podnośnika koszowego do 26 m	m-g		
d.1	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	m-g	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	40.24*0.04+35.00*0.24*0.04	m ³	1.946	
				RAZEM	1.946
19	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 25 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 24			
		1.946	m ³	1.946	
				RAZEM	1.946