

PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA PODŁÓG KORYTARZA PARTERU
: UL. KWATERY GŁÓWNEJ 13 WARSZAWA
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
: BUDOWLANA

: MARIUSZ CZYŻ
: 20.03.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2013

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp]

% R, S

Zysk [Z]

% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2013

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż
-2741-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	B.01.01.00.	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów(korytarz, sala 23, 24, 28) 277.68	m ² m ²	 277.680	
					RAZEM	277.680
2		KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych impregnowanych posadzkowych gr. 4 cm z wywiezieniem i utylizacją 277.68	m ² m ²	 277.680	
					RAZEM	277.680
3	B.01.01.01.	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - usunięcie warstw kleju 277.68	m ² m ²	 277.680	
					RAZEM	277.680
4	B.01.01.01.	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 74	miejsc miejsc	 74.000	
					RAZEM	74.000
5	B.02.01.02.	KNR 4-01 0804-05	Naprawa rys i pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 54	m m	 54.000	
					RAZEM	54.000
6	B.02.01.03.	KNR K - 04 analogia	Grunтовanie powierzchni posadzek - powierzchnie poziome 277.68	m ² m ²	 277.680	
					RAZEM	277.680
7		KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 292.88	m ² m ²	 292.880	
					RAZEM	292.880
8		NNRNKB 202 1135-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o grubości do 5 cm 277.68	m ² m ²	 277.680	
					RAZEM	277.680
9	B.02.02.00.	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek dębowych posadzkowych układane na klej 277.68	m ² m ²	 277.680	
					RAZEM	277.680
10		KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych (świetlica, pokój nauczycielski) 94	m ² m ²	 94.000	
					RAZEM	94.000
11	B.02.02.03.	KNNR 2 1205-07	Cokół dębowy szer. 12 cm 152.00	m m	 152.000	
					RAZEM	152.000
12	B.02.02.03.	KNNR 2 1206-06	Cwierćwałek do posadzek przyścienny dębowy 152.00	m m	 152.000	
					RAZEM	152.000
13	B.02.02.01.	NNRNKB 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - dwukrotne olejowanie posadzek 371.68	m ² m ²	 371.680	
					RAZEM	371.680
14	B.02.02.03.	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienia pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na ścianach po zerwanych cokołach 152.00	m m	 152.000	
					RAZEM	152.000
15	B.02.02.03.	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 152.00	m m	 152.000	
					RAZEM	152.000
16	B.02.01.02.	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków cokołów ze ścianami masą akrylową	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			152.00	m	152.000	
17	B.02.02.03.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe na połączeniach z innymi powierzchniami 54	m	RAZEM	152.000
				m	54.000	
18		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 26.34	m ³	RAZEM	54.000
				m ³	26.340	
19	B.01.02.00.	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 29 km Krotność = 29 26.34	m ³	RAZEM	26.340
				m ³	26.340	
					RAZEM	26.340