

PRZEDMIAR ROBÓT jedn.

NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Nr 230 - Remont podłóg w salach
ADRES INWESTYCJI : ul. Szaserów 118a
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2014

Poziom cen : II kw. 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2014

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR

Władysław Jarmontowicz
-3368-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST 1	Podłogi PCV			
d.1	KNR 4-01 0426-01 analogia sala gr.IV	Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych Krotność = 2 0.02	m ² m ²	 0.020	
				RAZEM	0.020
2	KNR 4-01 d.1 0816-06 gr.IV	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 1.000	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach ze skuciem starego kleju lub lepiku 1.000	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 0.040	miejsce miejsce	 0.040	
				RAZEM	0.040
5	KNR 4-01 d.1 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 0.213	m m	 0.213	
				RAZEM	0.213
6	KNR 4-01 d.1 0354-01 analogia	Wykucie z muru kątowników stalowych kanałów 0.063	m m	 0.063	
				RAZEM	0.063
7	KNR 2-02 d.1 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku 0.063	m m	 0.063	
				RAZEM	0.063
8	KNR 2-02 d.1 0702-02	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 8 cm 0.011	m ² m ²	 0.011	
				RAZEM	0.011
9	KNR 2-02 d.1 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 1.000	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 1.000	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu Uni Grunt - powierzchnie poziome 2 razy Krotność = 2 1.000	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.000	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Wykonanie wyokrąglenia przy styku ścian z podłogą 0.680	m m	 0.680	
				RAZEM	0.680
14	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej z wywiniciem na ściany - typu TARKETT 1.070	m ² m ²	 1.070	
				RAZEM	1.070
15	KNNR 2 d.1 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 1.070	m ² m ²	 1.070	
				RAZEM	1.070
16	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe z materiałem 0.213	m m	 0.213	
				RAZEM	0.213

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na styku	m		
d.1	0705-01	ścian z podłogą.			
	analogia	0.680	m	0.680	
				RAZEM	0.680
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną pasów cokołowych	m		
d.1	1212-21				
	analogia	0.680	m	0.680	
				RAZEM	0.680
19		Przestawianie mebli	kpl.		
d.1	kalk. własna	0.021	kpl.	0.021	
				RAZEM	0.021
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0108-11	na odległość 25 km			
	0108-12	0.030	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030