

# PRZEDMIAR ROBÓT jedn.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45262500-6 Roboty murarskie

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa nawierzchni placu - jedn.  
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole N 143 ul. Kickiego 5  
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe  
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274  
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz  
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR  
  
Władysław Jarmontowicz  
-9388-

Data opracowania  
02.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST 1	Nawierzchnie placu zabaw z płyt elastycznych			
1	KNNR 6	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-02				
	analogia	1.00	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01	1.00	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm - piasek	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-01	1.00	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-01	0.10	m <sup>3</sup>	0.10	
				RAZEM	0.10
5		Wykonanie nawierzchni z płyt elastycznych o wymiarach 50 x 50 x 4,3 cm na podbudowie stabilizowanej cementem z obrzeżami elastycznymi	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	1.00	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	100 m <sup>2</sup>		
d.1	0213-01				
	0213-02	0.01	100 m <sup>2</sup>	0.01	
				RAZEM	0.01
7	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-05	0.32	m <sup>2</sup>	0.32	
				RAZEM	0.32
8	KNR 4-01	Przewóz ziemi i gruzu taczkami na odległość 20 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0105-05				
	0105-07	0.20	m <sup>3</sup>	0.20	
				RAZEM	0.20
9	KNR 4-01	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11				
	0108-12	0.20	m <sup>3</sup>	0.20	
				RAZEM	0.20