


SKALA 1:25



Nazwa	Hp [m]	Hk [m]	Hc [m]
S1B	1,43	2,52	3,95
S2B	1,43	1,66	3,09
S2P	1,31	3,05	4,36
S3P	1,31	1,54	2,85

- 1.ŚREDNICE STUDNI "Ø" I GŁĘBOKOŚĆ "H" PODANO
NA PLANIE SYTUACYJNYM, PROFILACH PODŁUŻNYCH,
ZESTAWIENIU ELEMENTÓW ODWODNIENIA
- 2.WLOTY I WYLOTY DO STUDNI WYKONAĆ ZGODNIE Z SYTUACJĄ.
KINETY PREFABRYKOWANE Z UKSZTAŁTOWANYMI SPADKAMI.
- 3.ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAĆ NA CEMENCIE
HUTNICZYM MARKI 25
- 4.ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAĆ ABIZOLEM
i 2x LEPIKIEM NA GORĄCO
- 5.ELEMENTY ŻELIWNE POKRYĆ LAKIEREM ASFALTOWYM
- 6.KRĘGI BETONOWE ŁĄCZONE ZA POMOCĄ USZCZELEK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Nr normy, katalog
1	WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI	PN-EN-124-2000
2	STOPIEŃ ŻELIWNY TYP Zc	PN-B-10729
3	KRAĞ BET. PREF. K-144/60	Prefabrykat
4	PŁYTA ZELBETOWA K-200/60	Prefabrykat
5	PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJACY	Prefabrykat
6	KRAĞ BET. PREF. K-144/60	Prefabrykat
7	ŻELBETOWA PŁYTA REDUKCYJNA	Prefabrykat

Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa		 Jednostka projektowa: BEYONDS S.C. ul. M Skłodowskiej-Curie 37/77 05-800 Pruszków Tel. 022 210-56-23 Tel. 510-872-440 biuro@beyonds.com.pl		 BEYONDS <i>inżyniering</i>	
Temat:		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniami zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa			
Obiekt:		Ulica Bitwy Grochowskiej, Pokucka, Trembowelska w dzielnicy Praga-Południe m.st.Warszawa			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY					
Część II:		Projekt Architektoniczno-Budowlany			
Branża:	Odwodnienie drogowe	Nr uprawnień:	Podpis:		
Projektant:	inż. Jerzy Godlewski	UAN.7342-30/02 Specjalność instalacyjna			
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Olszowa - Zakrzewska	MAZ/0441/PWOS/08 Specjalność instalacyjna			
Kierownik proj.:	mgr inż. Sebastian Nowak	-----			
Tytuł:		Przekrój typowy - studzienka rewizyjna			
Nr rys.: 4.5	Skala rysunku: 1:50	Data: 10 Czerwiec 2013	Nr proj.: PBW-0490413-PAB		