

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1	d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów (28*45)/10000	ha ha	0.13	
					RAZEM	0.13
2	d.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (R,S=0,7; M=0) 2	szt. szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
3	d.1	kalk. własna	Rozebranie nawierzchni syntetycznej za trawy 28*45	m ² m ²	1260.00	
					RAZEM	1260.00
4	d.1	Kalkulacja własna	Utylizacja nawierzchni syntetycznej 28*45*0.02	m ³ m ³	25.20	
					RAZEM	25.20
2			Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej			
2.1			Nawierzchnia			
5	d.2.	wycena własna	Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej kolor zielony, przepuszczalna, wykonanie natrysku wraz z wykonaniem linii. 28.00*45.00	m ² m ²	1260.00	
1					RAZEM	1260.00
2.2			Osprzet boiska			
6	d.2.	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (nowe z atestami) 2	szt. szt.	2.00	
2					RAZEM	2.00