

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	<b>Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych</b>			
1	KNR 2-02	Ostony pasa terenu przy elewacji folią polietylenową ( M - tylko folia, bez S	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	wsp 0,3 dla R) 993	m <sup>2</sup>	993.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>993.000</b>
2		Demontaż elementów z elewacji budynku godła, tablic informatycznych, ka-	kpl		
d.1	kalk. własna	setonów itp. (do ponownego montażu)	kpl	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 3	Zerwanie odszczepionych, luźnych tynków cienkowarstwowych z zerwa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01	niem odspojonej siatki, na dociepleniu elewacji (zał. 10% cał. powierzchni)	m <sup>2</sup>	319.270	
	analogia	319.270		<b>RAZEM</b>	<b>319.270</b>
4	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m (cenę pracy 1 m-g	m <sup>2</sup>		
d.1	1604-03	rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0)	m <sup>2</sup>	2546.610	
		2546.61		<b>RAZEM</b>	<b>2546.610</b>
5	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (cenę pracy 1 m-g	m <sup>2</sup>		
d.1	1604-02	rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0)	m <sup>2</sup>	645.370	
		645.37		<b>RAZEM</b>	<b>645.370</b>
6	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (cenę pracy 1 m-g	m <sup>2</sup>		
d.1	1604-02	rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0)	m <sup>2</sup>	645.370	
		645.370		<b>RAZEM</b>	<b>645.370</b>
7	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-	m <sup>2</sup>		
d.1	1613-03	kości do 20 m	m <sup>2</sup>	645.370	
		645.370		<b>RAZEM</b>	<b>645.370</b>
8	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-	m <sup>2</sup>		
d.1	1613-02	kości do 15 m	m <sup>2</sup>	645.370	
		645.370		<b>RAZEM</b>	<b>645.370</b>
9	KNNR 2	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	3191.98	m <sup>2</sup>	3191.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>3191.980</b>
10	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o kons-	m <sup>2</sup>		
d.1	1614-02	trukcji rurowej	m <sup>2</sup>	15.000	
		15		<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
11		Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 20m (cenę pracy 1	m-g		
d.1		m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0) część I	m-g	37.228	
		37.228		<b>RAZEM</b>	<b>37.228</b>
12		Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 20m (cenę pracy 1	m-g		
d.1		m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0) część II	m-g	47.653	
		47.653		<b>RAZEM</b>	<b>47.653</b>
13		Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 20m (cenę pracy 1	m-g		
d.1		m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0) część III	m-g	49.373	
		49.373		<b>RAZEM</b>	<b>49.373</b>
14		Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 20m (cenę pracy 1	m-g		
d.1		m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0) część IV	m-g	350.130	
		350.130		<b>RAZEM</b>	<b>350.130</b>
15		Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 15m (cenę pracy 1	m-g		
d.1		m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0) część I	m-g	23.598	
		23.598		<b>RAZEM</b>	<b>23.598</b>
16		Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 15m (cenę pracy 1	m-g		
d.1		m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0) część I	m-g	31.551	
		31.551		<b>RAZEM</b>	<b>31.551</b>
17		Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 15m (cenę pracy 1	m-g		
d.1		m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=3,0) część III	m-g	78.897	
		78.897		<b>RAZEM</b>	<b>78.897</b>
18	KNR 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
d.1	0417-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		323	m	323.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.000</b>
19	KNR 2-25 d.1 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
		323	m	323.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>323.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
		10.033	m <sup>3</sup>	10.033	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.033</b>
<b>2 45410000-4 Roboty tynkowe</b>					
21	KNR 3 d.2 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 (zał. uzupełnienie 10% powierzchni pod tynk mozaikowy mineralno-żywiczy)	m <sup>2</sup>		
		37.170	m <sup>2</sup>	37.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.170</b>
22	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		691	m <sup>2</sup>	691.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>691.000</b>
23	KNR 0-23 d.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej o par. takich jak typu ATLAS STOPER k-20 na ścianach (pod uzupełnienie tynku cienkowarstwowego na dociepleniu - zał. 10% całkow. powierzchni)	m <sup>2</sup>		
		306.720	m <sup>2</sup>	306.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.720</b>
24	KNR 0-23 d.2 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej o par. takich jak typu ATLAS STOPER k-20 na ościeżach (pod uzupełnienie tynku cienkowarstwowego na dociepleniu - zał. 10% całkow. powierzchni)	m <sup>2</sup>		
		12.550	m <sup>2</sup>	12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
25	KNR 0-23 d.2 0931-01	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej opar. takich jak typ ATLAS CERPLAST (pod uzupełnienie tynku cienkowarstwowego na siatce, zał. 10% powierzchni, pod tynk mozaikowy mineralno-żywiczy)	m <sup>2</sup>		
		691	m <sup>2</sup>	691.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>691.000</b>
26	KNR 0-23 d.2 0931-02	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o par. tak jak typu Atlas cermit sn 20 gr. 20mm na ścianach płaskich, na uprzednio przygotowanym podłożu ( uzupełnienie tynku cienkowarstwowego na dociepleniu, zał. 10% całkow. pow.)	m <sup>2</sup>		
		306.720	m <sup>2</sup>	306.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.720</b>
27	KNR 0-23 d.2 0931-03	Ręczne wykonanie dekoracyjnego tynku par. tak jak typu Atlas cermit sn 20 gr. 20mm na ościeżach o szer do 15cm, na uprzednio przygotowanym podłożu ( uzupełnienie tynku cienkowarstwowego na dociepleniu, zał. 10% całkow. pow.)	m <sup>2</sup>		
		12.550	m <sup>2</sup>	12.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.550</b>
28	KNR 0-23 d.2 0931-02 analogia	Ręczne wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego o zwiększonej odp. na zmywanie, czyszczenie i ścieranie o par, takich jak typ ATLAS DEKO M w kolorze brąz na ścianach płaskich na uprzednio przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		217.930	m <sup>2</sup>	217.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.930</b>
29	KNR 0-23 d.2 0931-03 analogia	Ręczne wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego o zwiększonej odp. na zmywanie, czyszczenie i ścieranie o par, takich jak typ ATLAS DEKO M w kolorze brąz na murkach, ściankach bocznych na uprzednio przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		137.8	m <sup>2</sup>	137.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.800</b>
30	KNR 0-23 d.2 0931-05 analogia	Ręczne wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego o zwiększonej odp. na zmywanie, czyszczenie i ścieranie o par, takich jak typ ATLAS DEKO M w kolorze brąz na słupach prostokątnych na uprzednio przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
31	KNR-W 2- d.2 02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		979.920	m <sup>2</sup>	979.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>979.920</b>
<b>3 45442100-8 i 45450000-6 Roboty malarskie i wykończeniowe</b>					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2- d.3 02 1501-02	Gruntowanie powierzchni tynków gładkich preparatem atlas ARKOL NX	m <sup>2</sup>		
		3192.650	m <sup>2</sup>	3192.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>3192.650</b>
33	KNR-W 2- d.3 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową o par. takich jak typu AT-LAS ARKOL N w kolorze Ncs S 1030-Y20 R	m <sup>2</sup>		
		2290.530	m <sup>2</sup>	2290.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>2290.530</b>
34	KNR-W 2- d.3 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową o par. takich jak typu AT-LAS ARKOL N w kolorze Ncs S 2030-Y30 R	m <sup>2</sup>		
		380.280	m <sup>2</sup>	380.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.280</b>
35	KNR-W 2- d.3 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową o par. takich jak typu AT-LAS ARKOL N w kolorze Ncs S 1030-Y20 R	m <sup>2</sup>		
		467.38	m <sup>2</sup>	467.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>467.380</b>
4		<b>Wymiana obróbek blacharskich</b>			
36	KNR-W 2- d.4 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową o par. takich jak typu AT-LAS ARKOL N w kolorze Ncs S 2030-Y30 R	m <sup>2</sup>		
		2290.530	m <sup>2</sup>	2290.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>2290.530</b>
37	d.4 kalk. własna	Montaż istniejących (z demontażu) elementów na elewacji budynku: godła, tablice informacyjnych, kasetonów itp.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		24.3	m <sup>2</sup>	24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
39	KNR 4-01 d.4 0530-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		24.3	m <sup>2</sup>	24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
40	KNR 2-02 d.4 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
		18.274	m <sup>2</sup>	18.274	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.274</b>