
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : ul. Kinowa, Warszawa
dz. nr 29/6 obręb 3-05-02
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	ST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 150.0/10000	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
2 d.1	Kalkulacja własna	ST D- 01.01.01	Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
2			NAWIERZCHNIA TRAWIASTA			
3 d.2	KNR 2-01 0125-02 analogia	ST D- 13.00.00	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 150.000	m ² m ²	 150.000	
					RAZEM	150.000
4 d.2	KNR 2-21 0101-04	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 150.00*0.05	m ³ m ³	 7.500	
					RAZEM	7.500
5 d.2	KNR 2-21 0101-05	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km Krotność = 18 7.500	m ³ m ³	 7.500	
					RAZEM	7.500
6 d.2	KNR 2-21 0207-02	ST D- 13.00.00	Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III 150.0/10000	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
7 d.2	KNR 2-21 0211-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
8 d.2	KNR 2-21 0211-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
9 d.2	KNR 2-21 0215-01	ST D- 13.00.00	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
10 d.2	KNR 2-23 0208-02	ST D- 13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
11 d.2	KNR 2-21 0211-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
12 d.2	KNR 2-21 0211-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 3 cm Krotność = 3 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
13 d.2	KNR 2-21 0401-05	ST D- 13.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III 150.000	m ² m ²	 150.000	
					RAZEM	150.000
14 d.2	KNR 2-21 0209-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
15 d.2	KNR 2-21 0209-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - potrącenie za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm Krotność = -1 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
16 d.2	KNR 2-23 0208-02	ST D- 13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.015	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-23	ST D-13.00.00	Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu	ha		
d.2	0207-04			ha	0.015	
	analogia		0.015			
					RAZEM	0.015
3			OGRODZENIE			
18	Kalkulacja	ST D-10.02.00	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 110 cm zgodnie z PT:	m		
d.3	własna		- stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20 - słupy wysokości ok. 1,4 m wykonane z profilu stalowego 60 x 60 x 3 mm - rozstaw słupów co ok. 2,5 m - przesło wykonane z paneli wysokości 1,1 m. Panel bez przetłoczeń wzmacniających. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 3 mm - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005 49.000	m	49.000	
					RAZEM	49.000
19	Kalkulacja	ST D-10.02.00	Dostawa i montaż furtki dwuskrzydłowej o szerokości 2.00 m i wysokości 1.00 m	szt		
d.3	własna		1.000	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
4			ZABAWKI I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
20	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Tablicy z regulaminem	szt.		
d.4			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
21	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Ławki z oparciem	szt.		
d.4			2.000	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
22	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Kosza na śmieci	szt.		
d.4			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
23	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Zestaw ze zjeżdżalnią	kpl		
d.4			1.000	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
24	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Karuzela tarczowa	kpl		
d.4			1.000	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
25	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka diagonalna	szt.		
d.4			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
26	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Bujak „motocykl”	szt.		
d.4			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
27	kalk. własna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka wahadłowa, podwójna	szt.		
d.4			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000