
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : ul. Lubelska 30/32, Warszawa
dz. nr 21 obręb 3-02-01
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	ST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			605.0/10000	ha	0.061	
					RAZEM	0.061
2 d.1	Kalkulacja własna	ST D- 01.01.01	Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
			1.000	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			NAWIERZCHNIA TRAWIASTA			
3 d.2	KNR 2-01 0125-02 analogia	ST D- 13.00.00	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
			133.000	m ²	133.000	
					RAZEM	133.000
4 d.2	KNR 2-21 0101-04	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
			133.00*0.05	m ³	6.650	
					RAZEM	6.650
5 d.2	KNR 2-21 0101-05	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km	m ³		
			Krotność = 18 6.650	m ³	6.650	
					RAZEM	6.650
6 d.2	KNR 2-21 0207-02	ST D- 13.00.00	Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III	ha		
			133.0/10000	ha	0.013	
					RAZEM	0.013
7 d.2	KNR 2-21 0211-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
			0.013	ha	0.013	
					RAZEM	0.013
8 d.2	KNR 2-21 0211-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm	ha		
			0.013	ha	0.013	
					RAZEM	0.013
9 d.2	KNR 2-21 0215-01	ST D- 13.00.00	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
			0.013	ha	0.013	
					RAZEM	0.013
10 d.2	KNR 2-23 0208-02	ST D- 13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
			0.013	ha	0.013	
					RAZEM	0.013
11 d.2	KNR 2-21 0211-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
			0.013	ha	0.013	
					RAZEM	0.013
12 d.2	KNR 2-21 0211-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 3 cm	ha		
			Krotność = 3 0.013	ha	0.013	
					RAZEM	0.013
13 d.2	KNR 2-21 0401-05	ST D- 13.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III	m ²		
			133.000	m ²	133.000	
					RAZEM	133.000
14 d.2	KNR 2-21 0209-01	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
			0.013	ha	0.013	
					RAZEM	0.013
15 d.2	KNR 2-21 0209-02	ST D- 13.00.00	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - potrącenie za każdy następny 1 cm grubość warstwy; za 1 cm	ha		
			Krotność = -1 0.013	ha	0.013	
					RAZEM	0.013
16 d.2	KNR 2-23 0208-02	ST D- 13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
			0.013	ha	0.013	
					RAZEM	0.013

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-23	ST D-13.00.00	Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu	ha		
d.2	0207-04			ha	0.013	
	analogia		0.013			
					RAZEM	0.013
3			FURTKA			
18	Kalkulacja	ST D-10.02.00	Dostawa i montaż furtki - uzupełnienie brakującej furtki w ogrodzeniu o szerokości 1.00 m i wysokości 1.00 m	szt		
d.3	własna		1.000	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
4			ZABAWKI I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
19		ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Tablicy z regulaminem	szt.		
d.4	kalk. własna		1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
20		ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Ławki z oparciem	szt.		
d.4	kalk. własna		2.000	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
21		ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Kosza na śmieci	szt.		
d.4	kalk. własna		1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
22		ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Zestaw ze zjeżdżalnią	kpl		
d.4	kalk. własna		1.000	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
23		ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Karuzela tarczowa	kpl		
d.4	kalk. własna		1.000	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
24		ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka diagonalna	szt.		
d.4	kalk. własna		1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
25		ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Bujak „motocykl”	szt.		
d.4	kalk. własna		1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
26		ST D-10.01.00	Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka wahadłowa, podwójna	szt.		
d.4	kalk. własna		1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000