



10
Pokój dyrektora
13.22m2



MODERNIZACJA POKOJU
DYREKTORA NA PIĘTRZE

EL

UWAGA,

WYCYKLINOWAĆ POSADZKĘ I POLAKIEROWAĆ 2XLAKIEREM BEZBARWNYM

WYMIENIĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE (2 OPRAWY ZAMIAST 1 ISTNIEJĄCEJ)

WYMIENIĆ DWA ISTNIEJĄCE GNIAZDA WTYCZKOWE NA PODWÓJNE

NAPRAWIĆ DRZWI, OCZYŚCIĆ I POMALOWAĆ 2X FARBĄ OLEJNĄ

ZDEMONTOWAĆ KRATĘ

14
Pokój biurowy
8.22m2

UWAGA,

WYKŁADZINĘ PCV WYMIENIĆ W POKOJU BIUROWYM NA DYWANOWĄ

WYMIENIĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE (2 OPRAWY ZAMIAST 1 ISTNIEJĄCEJ)

ZAINSTALOWAĆ DWA GNIAZDA WTYCZKOWE PODWÓJNE

WSTAWIĆ DRZWI PEŁNE, WYCISZONE,KOLOR BIAŁY

PRZENIEŚĆ SZAFĘ PANCERNĄ Z POKOJU NA PIĘTRZE

MEBLE ISTNIEJĄCE Z PRZENIESIENIA
MEBLE PROJEKTOWANE



PROJEKT POKOJU BIUROWEGO
NA PARTERZE



ARANŻACJA POKOJU
BIUROWEGO NA PARTERZE

PROJEKTOWAŁA: MGR INŻ. ARCH. AR/8346/20/84 ALEKSANDRA MALIŃSKA	PODPIS:
SPRAWDZIŁA: MGR INŻ.ARCH. NR KK/065/05 ELŻBIETA SUSZYŃSKA	PODPIS:
INWESTOR: URZĄD DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE WARSZAWA,UL. GROCHOWSKA 274	
ADRES INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE WARSZAWA, UL.NIEKŁAŃSKA 40	
PRZEDMIOT ZADANIA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DAWNYCH POMIESZCZEŃ MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE PLACÓWKI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 180	SKALA:
TYTUŁ STRONY: PROJEKT DODATKOWYCH POMIESZCZEŃ	DATA WYKONANIA: 09.2014r.
	NR RYSUNKU: 2.8