

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przesunięcie i remont ogrodzenia - przesunięcie ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 179 ul. Jarocińska 12/14
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Skapski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2015-09-22

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-09-22

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przesunięcie ogrodzenia - rozbiórki			
1	KNR 2-25 d.1 0312-03	Ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych - rozebranie 27.5+1.5+2.5 A (obliczenia pomocnicze) (27.5+1.5+2.5)*1.5	m ²	31.50 =====	
			m ²	31.50 47.25	
				RAZEM	47.25
2	KNNR 6 d.1 0808-08 analogia	Rozebranie słupków 13.0	szt		
			szt	13.00	
				RAZEM	13.00
3	KNNR 3 d.1 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych 31.50*0.60*0.15 A (obliczenia pomocnicze) 13*0.35*0.35*1.00 B (obliczenia pomocnicze) 2.84+1.59	m ³ bet.	2.84 =====	
			m ³ bet.	2.84 1.59 =====	
				4.43	
				RAZEM	4.43
4	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 47.25*0.05+4.43	m ³		
			m ³	6.79	
				RAZEM	6.79
5	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km Krotność = 24 6.79	m ³		
			m ³	6.79	
				RAZEM	6.79
6	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki 6.79	m ³		
			m ³	6.79	
				RAZEM	6.79
2		Montaż ogrodzenia			
7	d.2 kalk. własna	Wykonanie operatu geodezyjnego i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 1 d.2 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 13	szt.		
			szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
9	KNNR 2 d.2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 13*0.35*0.35*1.2+31.5*0.7*0.15	m ³		
			m ³	5.22	
				RAZEM	5.22
10	KNNR 5 d.2 1001-01 analogia	Montaż słupów [80*45*5 wys.2.60 13	szt.		
			szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
11	KNR 4-01 d.2 0203-02 analogia	Regulacja i uzupełnienie cokółów ogrodzenia z betonu mnożnik do R i M = 0,2 Krotność = 0.2 3.00*0.15*0.60	m ³		
			m ³	0.27	
				RAZEM	0.27
12	KNNR 2 d.2 1604-07	Osadzenie pręseł z siatki karbowanej ocynkowanej w ramach z kształtowników 47.25	m ²		
			m ²	47.25	
				RAZEM	47.25
13	d.2 kalk. własna	Ocynkowanie konstrukcji 47.25*16.2+13*5.84*2.5	kg		
			kg	955.25	
				RAZEM	955.25