

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu pionu sanitariatów dziewcząt (parter, I piętro, II piętro oraz podpiwniczenie w zakresie wymiany instalacji sanitarnych z robotami budowlanymi) w Szkole Podstawowej Nr 279 przy ul. Cyrkowej 1 w Warszawie

Zakres robót:

- zakresem robót objęty jest pion sanitariatów dziewcząt. W zakres robót wchodzi demontaż wszystkich urządzeń i wyposażenia zespołu sanitariatów, rozbiórki częściowe ścian ze skuciem okładzin ściennych i posadzek, wykonanie nowej glazury na ścianach i nowych podłóg z terakoty, malowanie emulsyjne pomieszczeń z gipsowaniem ścian, wykonanie nowych przegród kabin sanitarnych systemowych z laminatu.
- remont generalny sanitariatów z wymianą instalacji wodnych i kanalizacyjnych od drugiego piętra do poziomów w piwnicach wraz z wyposażeniem w urządzenia.
- elektrycznie wymiana lamp i osprzętu oświetleniowego, gniazd, wyłączników.

Szczegółowy zakres robót w określony jest w przedmiarach.

I. Roboty rozbiórkowe i transportowe CPV 45111220-6

- zerwanie posadzek z terakoty wraz z wylewkami posadzkowymi,
- rozbiórka murowanych przegród w sanitariatach i ścianek działowych z cegły,
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i naświetli,
- skucie okładzin ścian z glazury,
- demontaż instalacji wodnych, kanalizacji i osprzętu sanitarnego,
- demontaż lamp i osprzętu elektrycznego z częściową wymianą przewodów,
- wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

II. Roboty stolarskie i ślusarskie CPV45421000-4

- wstawienie nowych naświetli wewnętrznych z PCW w sanitariatach,
- wstawienie nowych drzwi drewnianych w gotowych otworach w murze,
- montaż systemowych przegród kabin ustępowych z laminatu,

III. Roboty posadzkowe i okładzinowe CPV 45262300-4

- wyrównanie podłogi i wykonanie izolacji,
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod ułożenie posadzek,

- ułożenie posadek z gresu antypoślizgowego w pomieszczeniach sanitariatów,
- wykonanie uzupełnień tynków w pomieszczeniach remontowanych,
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi w sanitariatach,

IV. Roboty malarskie CPV 45442100-8

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,
- uzupełnienia malowania farbami olejnymi lamperii po wymianie drzwi,
- malowania olejne rur i grzejników,

V. Roboty sanitarne CPV 45330000-9 i elektryczne CPV 45314320-0

- wykonanie nowych instalacji wody zimnej i ciepłej i kanalizacyjnej, pionu ppoż. i c.o.;
- wymiana częściowa instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.