

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 241.9	m <sup>2</sup>	241.900	
				RAZEM	241.900
2	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 67.5	mb	67.500	
				RAZEM	67.500
3	KNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 12.4	m	12.400	
				RAZEM	12.400
4	KNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 28.9	m <sup>3</sup>	28.900	
				RAZEM	28.900
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 241.9	m <sup>2</sup>	241.900	
				RAZEM	241.900
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 67.5	m	67.500	
				RAZEM	67.500
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-in zaprawą cem. 12.4	m	12.400	
				RAZEM	12.400
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 241.9	m <sup>2</sup>	241.900	
				RAZEM	241.900
9	KNR K-01 0106-02	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I-naprawa podmurówki ogrodzenia 40	dm <sup>3</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek-analogia skucie płytekze schodów zewnętrznych 36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą WODER E 36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 25 65.2	m <sup>3</sup>	65.200	
				RAZEM	65.200
15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 56.5	m <sup>2</sup>	56.500	
				RAZEM	56.500