

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- tach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 2.06	m ² m ²	 2.060	 2.060
2	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych ru- sztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100-analogia, obudowa konstrukcji podtrzymującej tor jezdny ścianki przesuwnej 20.66	m ² m ²	 20.660	 20.660
3	KNNR-W 2 W1003-03	Boazerie z płycin=analogia,ścianka przesuwna, składana, systemowa 29.39	m ² m ²	 29.390	 29.390
4	NNRNKB 202 2016-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach pros- tokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z płyt gipsowych 20.66	m ² m ²	 20.660	 20.660
5	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpach- lowanych 20.66	m ² m ²	 20.660	 20.660
6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
7	KNNR-W 3 0614-05	Rozębranie okładziny ściiennej-glazura 7.10	m ² m ²	 7.100	 7.100
8	KNNR-W 3 0307-01	Przebiecia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- piennej 0.05	m ³ m ³	 0.050	 0.050
9	KNNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa- piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
10	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
11	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra- wie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.22	m ³ m ³	 0.220	 0.220
12	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zapra- wy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,za- grunt.siatkach 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
13	KNNR-W 3 0309-01	Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na za- prawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.01	m ³ m ³	 0.010	 0.010
14	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 7.2	m ² m ²	 7.200	 7.200
15	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm , 0.25	m ² m ²	 0.250	 0.250
16	KNNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.5	m m	 1.500	 1.500
17	KNNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wci- skową 1.0	m m	 1.000	 1.000
18	KNNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 110 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 3.5	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
21	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3.0	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-analogia ustępy wiszące, montowane na stelażu 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3.0	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	NNRNKB 202 2024-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rumstach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 50- obudowa stelaża miski ustępowej 2.82	m ²		
			m ²	2.820	
				RAZEM	2.820
27	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-analogia skrzydła drzwiowe, wahadłowe z płyty HPL gr. 10 mm, kompletne, o wys. 120 cm 1.92	m ²		
			m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
28	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 25 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000