

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 323	m ² m ²	 323.000	
2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 276	m m	 276.000	323.000
3	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie 323	m ² m ²	 323.000	276.000
4	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 32.3	m ³ m ³	 32.300	323.000
5	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 134	m m	 134.000	32.300
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem- analogia obrzeża krawężnik elastyczny z granulatu gumowego. 142	m m	 142.000	134.000
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 323	m ² m ²	 323.000	142.000
8	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 323	m ² m ²	 323.000	323.000
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 174.9	m ² m ²	 174.900	323.000
10	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem-analogia chodniki z płyt z granulatu gumowego EPDM z barwioną powierzchnią 148.1	m ² m ²	 148.100	174.900
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych 3	szt. szt.	 3.000	148.100
12	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 25 76.8	m ³ m ³	 76.800	3.000
				RAZEM	76.800