

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 0601-04	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na betonie 50	szt.		
			szt.	50,000	
2	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 50	szt.		
			szt.	50,000	
3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 40	szt.		
			szt.	40,000	
4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 50	szt.		
			szt.	50,000	
5	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 50	szt.		
			szt.	50,000	
6	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika schodowego w puszcze 50	szt.		
			szt.	50,000	
7	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika krzyżowego podtynkowego w puszcze 50	szt.		
			szt.	50,000	
8	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 50	szt.		
			szt.	50,000	
9	KNNR 5 0312-06	Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 25 A 1-biegunowe 50	szt.		
			szt.	50,000	
10	KNR 4-03 0305-01	Wymiana wkładek topikowych do 25 A 50	szt.		
			szt.	50,000	
11	KNR 4-03 0502-06	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 3-biegunowych do 60 A 30	szt.		
			szt.	30,000	
12	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 50	m		
			m	50,000	
13	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 50	m		
			m	50,000	
14	KNR 4-03 0206-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do Cu 10 mm ² w powłoce ołowianej i osłonie poliwinitowej w korytkach lub na drabinkach 50	m		
			m	50,000	
15	KNR 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm ² w powłoce poliwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 50	m		
			m	50,000	
16	KNR 4-03 0102-01	Wymiana rur winidurowych o śr. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 50	m		
			m	50,000	
17	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 50	m		
			m	50,000	
18	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle 50	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000

Drobne remonty elektryczne w budynkach oświatowych 20. OŚWIAT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po osadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 50	szt. szt.	 50,000	 50,000
20	KNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 50	otw. otw.	 50,000	 50,000
21	KNR 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów 30	szt. szt.	 30,000	 30,000
22	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 50	szt. szt.	 50,000	 50,000
23	KNR 4-03 0404-02	Wymiana przełącznika zmierzchowego w obudowie z tworzyw sztucznych i puszek odgałęźnych metalowych - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 4 odgałęzienia z podłączeniem i zadławieniem przewodów 50	szt. szt.	 50,000	 50,000
24	KNR 4-03 1204-02 analogia	Sprawdzenie i regulacja działania przełącznika zmierzchowego 50	szt. szt.	 50,000	 50,000
25	KNR 4-03 0303-06	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m ² na betonie 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
26	Kalkulacja własna	Naprawa zamknięcia tablicy bezpiecznikowej 30	szt. szt.	 30,000	 30,000
27	KNR-W 9 1008-05	Wymiana lampy sodowej w oprawach oświetlenia zewnętrznego 40	szt. szt.	 40,000	 40,000
28	KNR-W 9 0812-01	Odłączenie kabli o przekroju żył do 4 mm ² (do 5 żył) w rozdzielnicach i rozdzielniach 40	szt. szt.	 40,000	 40,000
29	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 40	przew. przew.	 40,000	 40,000
30	KNR 4-03 0911-01	Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm ² - montaż 60	m m	 60,000	 60,000
31	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 50	pomiar pomiar	 50,000	 50,000
32	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 50	pomiar pomiar	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000