

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 20	kpl. kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 68	szt. szt.	68,000	
				RAZEM	68,000
3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 49,9	m2 m2	49,900	
				RAZEM	49,900
4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 49,9	m2 m2	49,900	
				RAZEM	49,900
5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 49,9	m2 m2	49,900	
				RAZEM	49,900
6	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 49,9	m2 m2	49,900	
				RAZEM	49,900
7	KNR-W 4- 01 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum 8,5	m2 m2	8,500	
				RAZEM	8,500
8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9	NNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi do pomieszczeń sanitarnych montowane w istniejące futryny- szt. 12 19,2	m2 m2	19,200	
				RAZEM	19,200
10	KNR-W 2- 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone- płytowe, wzmocnione, do sal lekcyjnych -szt. 7 12,6	m2 m2	12,600	
				RAZEM	12,600
11	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 112,3	m2 m2	112,300	
				RAZEM	112,300
12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 442,7	m2 m2	442,700	
				RAZEM	442,700
13	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 459,1	m2 m2	459,100	
				RAZEM	459,100
14	NNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian(ok. 5% powierzchni malowanych farbami olejnymi) 20,8	m2 m2	20,800	
				RAZEM	20,800
15	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 459,1	m2 m2	459,100	
				RAZEM	459,100
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 858,2	m2 m2	858,200	
				RAZEM	858,200
18	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 442,7	m2 m2	442,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	442,700
19	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku 459,1	m ²		
			m ²	459,100	
				RAZEM	459,100
20	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego- narożniki do gładzi gipsowych 330	m		
			m	330,000	
				RAZEM	330,000
21	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 901,8	m ²		
			m ²	901,800	
				RAZEM	901,800
22	KNR-W 2- 02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 415,5	m ²		
			m ²	415,500	
				RAZEM	415,500
23	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- futryny stalowe drzwi do sanitariatów 9,6	m ²		
			m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
24	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego- ochrona ścian przed uszkodzeniami, narożniki plastikowe 50x50 mm, wysokości 150 cm 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
25	KNNR 2 1108-03	Boazerie płycinowe- analogia płyty odbojowe na ścianach, szer 20 cm (zabezpieczenie przed uszkodzeniem ściany ławką, krzesłem itp. oraz osłony na grzejniki w korytarzu). 12,3	m ²		
			m ²	12,300	
				RAZEM	12,300
26	KSNR 2 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 34	m		
			m	34,000	
				RAZEM	34,000
27	KSNR 2 1304-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 86	m		
			m	86,000	
				RAZEM	86,000
28	KNR-W 2- 15 0414-03	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 15 elementów- montaż zdemontowanych 20	kpl.		
			kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
29	KNR-W 5- 08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych 68	kpl.		
			kpl.	68,000	
				RAZEM	68,000
30	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 459,1	m ²		
			m ²	459,100	
				RAZEM	459,100
31	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 10	m ³		
			m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
32	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 10 Krotność = 25	m ³		
			m ³	10,000	
				RAZEM	10,000