

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Remont ogrodzenia - rozbiórka			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika i profili stalowych	m		
d.1	0818-05				
	analogia	142,10	m	142,10	
				RAZEM	142,10
2	KNR 2-25	Demontaż 2 bram i furtki z kształowników ze słupkami z profili zamkniętych	m ²		
d.1	0312-03	(3,60*1,60)+(3,30*1,60)+(1,00*1,60)	m ²	12,64	
				RAZEM	12,64
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	0,30*1,00*142,10	m ³	42,63	
				RAZEM	42,63
4	KNR 2-25	Rozebranie słupków z profili stalowych	szt.		
d.1	0419-05				
	analogia	59	szt.	59,00	
				RAZEM	59,00
5	KNR 2-31	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	70	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 100x25x12(8) cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-14	(poz.1*1,50*0,05)+(poz.2*0,05)+poz.3+(poz.4*0,05)	m ³	56,87	
				RAZEM	56,87
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 24			
		poz.8	m ³	56,87	
				RAZEM	56,87
10		Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.8	m ³	56,87	
				RAZEM	56,87
2	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
11	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2	0312-10	53	dół.	53,00	
				RAZEM	53,00
12	KNNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0106-02	poz.11*0,35*0,35*1,00	m ³	6,49	
				RAZEM	6,49
13	KNR 4-01	Regulacja i uzupełnienie stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-01				
	analogia	poz.12	m ³	6,49	
				RAZEM	6,49
14	KNNR 5	Montaż słupków stal. [60*60*3 wys.2.30] dla R=0,40	szt.		
d.2	1001-01				
	analogia	poz.11	szt.	53,00	
				RAZEM	53,00
15	KNR 2-02	Montaż bramy wjazdowej i furtki na słupkach z rur lub kształowników	kpl.		
d.2	1808-03	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNNR 2	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojonych	t		
d.2	0105-01				
	analogia	3,41	t	3,41	
				RAZEM	3,41
17	KNNR 2	Osadzenie pręseł w ramach z kształowników stężonych profilami stalowymi dla R=0,70	m ²		
d.2	1604-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		229,00	m ²	229,00	
18		Ocynkowanie konstrukcji	kg	RAZEM	229,00
d.2	kalk. własna	6550,00	kg	6550,00	
				RAZEM	6550,00
19		Wykonanie operatu geodezyjnego i geodezyjnej dokumentacji powyko-	kpł.		
d.2	kalk. własna	nawczej	kpł.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
3	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
20	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 100x25x12(8) cm na podsypce cemen-	m		
d.3	0403-05	towo-piaskowej - 50% z rozbiórki	m	8,00	
		poz.7		RAZEM	8,00
21	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.3	0105-07	grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	80,00	
		poz.5+poz.6		RAZEM	80,00
22	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0502-02	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 90% z rozbiórki	m ²	10,00	
		poz.6		RAZEM	10,00
23	KNNR 6	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce-	m ²		
d.3	0503-03	mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 50% z rozbiórki	m ²	70,00	
		poz.5		RAZEM	70,00
4	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni - podjazd			
24	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10	m ²		
d.4	0802-01	cm	m ²	20,00	
		20		RAZEM	20,00
25	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.4	0101-07	cie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	20,00	
		poz.24		RAZEM	20,00
26	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.4	0103-02	nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	20,00	
		poz.25		RAZEM	20,00
27	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i	m ²		
d.4	0104-01	zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	20,00	
		poz.26		RAZEM	20,00
28	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm	m ²		
d.4	0105-07	grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	20,00	
	0105-08	poz.27		RAZEM	20,00
29	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m		
d.4	0401-04	gruncie kat.III-IV	m	13,00	
		13		RAZEM	13,00
30	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	poz.29*0,30*0,20	m ³	0,78	
				RAZEM	0,78
31	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł-	m		
d.4	0407-04	nieniem spoin zaprawą cementową	m	13,00	
		poz.29		RAZEM	13,00
32	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce	m ²		
d.4	0511-02	cementowo-piaskowej	m ²	20,00	
		20		RAZEM	20,00