

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-02 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-03 1130-01	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 2 przyłączanych przewodach 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 102,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,100	
				RAZEM	102,100
6	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie 102,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,100	
				RAZEM	102,100
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 102,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,100	
				RAZEM	102,100
8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 102,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,100	
				RAZEM	102,100
9	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 109,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,100	
				RAZEM	109,100
10	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 109,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,100	
				RAZEM	109,100
11	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- przeszlifowanie i drobne naprawy istniejących tynków z wyremontowaniem pasów tynku pod zdjętymi cokołami drewnianymi 282,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 282,800	
				RAZEM	282,800
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 102,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,100	
				RAZEM	102,100
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 180,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 180,700	
				RAZEM	180,700
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,000	
				RAZEM	15,000
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 32	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
17	KNR 5-08 0514-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 4x40W 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
18	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 102,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,100	
				RAZEM	102,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,000	
				RAZEM	5,000