

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Remont ogrodzenia - rozbiórka			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki z uwzględnieniem słupków	m		
d.1	0818-05	149,00	m	149,00	
				RAZEM	149,00
2	KNR 2-25	Demontaż 2 bram ze słupkami z profili zamkniętych	m ²		
d.1	0312-03	(3,50*2,02)+(1,90*1,50)	m ²	9,92	
				RAZEM	9,92
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	0,24*0,50*71,00	m ³	8,52	
				RAZEM	8,52
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-14	(poz.1*2,02*0,05)+(poz.2*0,05)+poz.3	m ³	24,07	
				RAZEM	24,07
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 24 poz.4	m ³	24,07	
				RAZEM	24,07
6		Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.4	m ³	24,07	
				RAZEM	24,07
2	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
7	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2	0312-10	55,00	dół.	55,00	
				RAZEM	55,00
8	KNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0106-02	poz.7*0,35*0,35*1,00	m ³	6,74	
				RAZEM	6,74
9	KNR 4-01	Regulacja i uzupełnienie stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-01	poz.8	m ³	6,74	
	analogia			RAZEM	6,74
10	KNR 5	Montaż słupków stal. [60*60*3 wys.2.30] dla R=0,40	szt.		
d.2	1001-01	poz.7	szt.	55,00	
	analogia			RAZEM	55,00
11	KNR 2-02	Montaż bramy wjazdowej i furtki na słupkach z rur lub profili stalowych	kpl.		
d.2	1808-03	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojonych	t		
d.2	0105-01	2,50	t	2,50	
	analogia			RAZEM	2,50
13	KNR 2	Osadzenie pręseł w ramach z kształtowników stężonych profilami stalowymi dla R=0,70	m ²		
d.2	1604-07	238,50	m ²	238,50	
				RAZEM	238,50
14		Ocynkowanie konstrukcji	kg		
d.2	kalk. własna	6644,00	kg	6644,00	
				RAZEM	6644,00
15		Wykonanie operatu geodezyjnego i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - drogi wewnętrzne w ogrodzie			
16	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0815-01	255,00	m ²	255,00	
				RAZEM	255,00
17	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0814-06	115,00	m	115,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 115,00
18	KNR 2-31 d.3 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		10,00	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
19	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0,65	m ³	0,65	
				RAZEM	0,65
20	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		poz.16	m ²	255,00	
				RAZEM	255,00
21	KNR 4-01 d.3 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 25 km	m ³		
		16,90	m ³	16,90	
				RAZEM	16,90
22	KNR 4-01 d.3 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m ³		
		grunt.kat. III			
		poz.20*0,20	m ³	51,00	
				RAZEM	51,00
4	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni - drogi wewnętrzne w ogrodzie			
23	KNR 2-31 d.4 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		90,00	m	90,00	
				RAZEM	90,00
24	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.23*0,30*0,20	m ³	5,40	
				RAZEM	5,40
25	KNR 2-31 d.4 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.20	m ²	255,00	
				RAZEM	255,00
26	KNR 2-31 d.4 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.25	m ²	255,00	
				RAZEM	255,00
27	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.23	m	90,00	
				RAZEM	90,00
28	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.20	m ²	255,00	
				RAZEM	255,00