

S2 - ściana zewnętrzna

Tynk gipsowy + farba lateksowa	1 cm
Ściana żelbetowa	30 cm
Wełna mineralna	16 cm
Pustka powietrzna	4 cm
Płyta elewacyjna HPL	0.8 cm

S3 - ściana fundamentowa zewnętrzna

Papa zgrzewalna x2	0.5 cm
Ściana betonowa z betonu C20/25 (B25)	24 cm
Papa zgrzewalna x2	0.5 cm
Polistyren ekstrudowany XPS	14 cm
Folia kubelkowa (nad terenem tynk mozaikowy)	-

S4 - ściana fundamentowa wewnętrzna

Papa zgrzewalna x2	0.5 cm
Ściana betonowa z betonu C20/25 (B25)	24 cm
Papa zgrzewalna x2	0.5 cm

P1 - posadzka na gruncie

Warstwa wykończeniowa	2 cm
Beiton	5 cm
Folia PE	0.1 cm
Płyty styropianowe twarde	6 cm
Papa termozgrzewalna	0.4 cm
Płyta fundamentowa	40 cm
Chudy beton	10 cm
Piasek	35 cm

St1 - strop nad piwnicą i parterem

Warstwa wykończeniowa	2 cm
Beiton	6 cm
Folia PE	0.1 cm
Płyty styropianowe twarde	4 cm
Strop gęstożebrowy	30 cm
Sufit podwieszany	-


S2 - spocznik

Warstwa wykończeniowa	2 cm
Płyta spocznika	15 cm
Tynk gipsowy + farba lateksowa	1 cm

D1 - dach

Papa wierzchniego krycia	0.52 cm
Papa podkładowa	0.3 cm
Płyta z wełny mineralnej twardej	25 cm
Kliny styropianowe	0-25 cm
Samoprzylepna papa parizolacyjna	0.4 cm
Bitumiczna emulcja gruntująca	-
Strop	27 cm
Sufit podwieszany	-

SEGMENT B - PRZĘKRÓJ F-F



EKOBU
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:

Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka -
Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
03-841 Warszawa
dz. nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35

TYTUŁ RYSUNKU:

SEGMENT B - PRZĘKRÓJ F-F

SKALA:

1:100

BRANŻA:		ARCHITEKTURA		DATA:	05.2017 r.
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk	PODPIS:		FAZA:	PW
ASYSTENT PROJ:	mgr inż. arch. Ewa Hinz		upr. bud. 07/LOOKK/2012 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)	NR RYSUNKU:	A/18
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Włodzimierz Alwasiak		upr. bud. 356/61 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)	NR STRONY:	