

S2 - ściana zewnętrzna

Tynk gipsowy + farba lateksowa	1 cm
Ściana żalbetowa	30 cm
Wełna mineralna	16 cm
Pustka powietrzna	4 cm
Płyta elewacyjna HPL	0.8 cm

S3 - ściana fundamentowa zewnętrzna

Papa zgrzewalna x2	0.5 cm
Ściana betonowa z betonu C20/25 (B25)	24 cm
Papa zgrzewalna x2	0.5 cm
Polistyren ekstrudowany XPS	14 cm
Folia kubekowa (nad terenem tynk mozaikowy)	-

S4 - ściana fundamentowa wewnętrzna

Papa zgrzewalna x2	0.5 cm
Ściana betonowa z betonu C20/25 (B25)	24 cm
Papa zgrzewalna x2	0.5 cm

P1 - posadzka na gruncie

Warstwa wykończeniowa	2 cm
Beton	5 cm
Folia PE	0.1 cm
Płyty styropianowe twarde	6 cm
Papa termozgrzewalna	0.4 cm
Płyta fundamentowa	40 cm
Chudy beton	10 cm
Plasek	35 cm

St1 - strop nad piwnicą i parterem

Warstwa wykończeniowa	2 cm
Beton	6 cm
Folia PE	0.1 cm
Płyty styropianowe twarde	4 cm
Strop gęstożebrowy	30 cm
Sufit podwieszany	-


St2 - spocznik

Warstwa wykończeniowa	2 cm
Płyta spocznika	15 cm
Tynk gipsowy + farba lateksowa	1 cm

D1 - dach

Papa wierzchniego krycia	0.52 cm
Papa podkładowa	0.3 cm
Płyta z wełny mineralnej twardej	25 cm
Kliny styropianowe	0-25 cm
Samoprzylepna papa parizolacyjna	0.4 cm
Bitumiczna emulsja gruntująca	-
Strop	27 cm
Sufit podwieszany	-

SEGMENT B - PRZEKRÓJ E-E



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmrosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:

Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
03-841 Warszawa
dz. nr ew. 40/3, 37/2 oraz 40/1, 1/4, 28/4, 35

TYTUŁ RYSUNKU:

SEGMENT B - PRZEKRÓJ E-E

SKALA:
1:100

DATA:
05.2017 r.

FAZA:
PW

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk
upr. bud. 07/LOOK/2012 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)

ASYSTENT PROJ:

mgr inż. arch. Ewa Hinz

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Włodzisław Alwiński
upr. bud. 356/61 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)

NR STRONY: