

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 d.1 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki z uwzględnieniem słupków	m		
		167,00	m	167,00	
				RAZEM	167,00
2	KNR 2-25 d.1 0312-03	Demontaż bramy i 2 furtek z kształtowników ze słupkami z profili zamkniętych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
		10,20	m <sup>2</sup>	10,20	
				RAZEM	10,20
3	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		poz. 1*0,22*0,50	m <sup>3</sup>	18,37	
				RAZEM	18,37
4	KNR 2-31 d.1 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - przy ogrodzeniu	m <sup>2</sup>		
		21,00	m <sup>2</sup>	21,00	
				RAZEM	21,00
5	KNK 2-06 d.1 0805-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem - droga wew.	m <sup>2</sup>		
		95,00	m <sup>2</sup>	95,00	
				RAZEM	95,00
6	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 100x25x12 cm na podsypce piaskowej	m		
		56,00	m	56,00	
				RAZEM	56,00
7	KNR 4-01 d.1 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
		(poz. 1*1,60*0,05)+poz. 3+poz. 4*0,06*0,20+poz. 5*0,15+3,50	m <sup>3</sup>	49,73	
				RAZEM	49,73
8	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz. 7	m <sup>3</sup>	49,73	
				RAZEM	49,73
2	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
9	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		71	dół.	71,00	
				RAZEM	71,00
10	KNR 2 d.2 0106-02	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>		
		poz. 9*0,35*0,35*1,00	m <sup>3</sup>	8,70	
				RAZEM	8,70
11	KNR 4-01 d.2 0203-01 analogia	Regulacja i uzupełnienie stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		poz. 10	m <sup>3</sup>	8,70	
				RAZEM	8,70
12	KNR 5 d.2 1001-01 analogia	Montaż słupków stal. [ 60*40*3mm dla H=2,75m ] dla R=0,40	szt.		
		poz. 9	szt.	71,00	
				RAZEM	71,00
13	KNR 2-02 d.2 1808-03	Montaż bramy wjazdowej i 2 furtek na słupkach z rur lub kształtowników	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 2 d.2 0105-01 analogia	Montaż prefabrykatów zbrojonych	t		
		3,30	t	3,30	
				RAZEM	3,30
15	KNR 2 d.2 1604-07	Osadzenie pręseł w ramach z kształtowników stężonych profilami stalowymi dla R=0,70	m <sup>2</sup>		
		277,20	m <sup>2</sup>	277,20	
				RAZEM	277,20
16	d.2 kalk. własna	Ocynkowanie konstrukcji	kg		
		5665,00	kg	5 665,00	
				RAZEM	5 665,00
17	d.2 kalk. własna	Wykonanie operatu geodezyjnego i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 1,00
3	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni - przy ogrodzeniu			
18	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0105-07	grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	21,00	
		poz.4		RAZEM	21,00
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce	m <sup>2</sup>		
d.3	0511-02	cementowo-piaskowej - 80% z rozbiórki	m <sup>2</sup>	21,00	
		poz.18		RAZEM	21,00
4	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - droga wewnętrzna			
20	KNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.4	0112-02	0,01	ha	0,01	
				RAZEM	0,01
21	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-01	głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	95,00	
		poz.5		RAZEM	95,00
22	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-02	- za każde dalsze 5 cm głębokości (20 cm)	m <sup>2</sup>	95,00	
		Krotność = 4	m <sup>2</sup>	95,00	
		poz.21		RAZEM	95,00
23	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w	m		
d.4	0401-02	gruncie kat.III-IV	m	56,00	
		poz.6		RAZEM	56,00
24	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
d.4	01 0109-06	(grunt kat. III)	m <sup>3</sup>	38,00	
	0109-08	poz.21*0,20+poz.22*0,20		RAZEM	38,00
5	45233300-2	Podbudowa - droga wewnętrzna			
25	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.5	0103-04	poz.21	m <sup>2</sup>	95,00	
				RAZEM	95,00
26	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego, tłuczeń kamienny frakcji 31,50 - 63mm	m <sup>2</sup>		
d.5	0114-05	- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	95,00	
		95		RAZEM	95,00
27	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego, tłuczeń kamienny frakcji 1 - 31,50mm	m <sup>2</sup>		
d.5	0114-07	- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	95,00	
	0114-08	poz.26		RAZEM	95,00
28	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0105-07	grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	95,00	
	0105-08	poz.27		RAZEM	95,00
29	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.5	0402-04	poz.23*0,20*0,20	m <sup>3</sup>	2,24	
				RAZEM	2,24
6	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
30	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.6	0407-04	poz.23	m	56,00	
				RAZEM	56,00
31	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce	m <sup>2</sup>		
d.6	0511-03	cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	95,00	
		poz.28		RAZEM	95,00