

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	209	m <sup>2</sup>	209,00	
				RAZEM	209,00
2		Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów (z ponownym montażem)	kpl.		
d.1	kalk. własna	13	kpl.	13,00	
				RAZEM	13,00
3	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1	0507-04 z.o. 3.4.	9,80	m	9,80	
				RAZEM	9,80
4	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-05	484	m <sup>2</sup>	484,00	
				RAZEM	484,00
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	poz.4	m <sup>2</sup>	484,00	
				RAZEM	484,00
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11 0108-12	poz.5*0,05	m <sup>3</sup>	24,20	
				RAZEM	24,20
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.5	m <sup>2</sup>	484,00	
				RAZEM	484,00
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-01	poz.4	m <sup>2</sup>	484,00	
				RAZEM	484,00
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-03	Krotność = 5 poz.8	m <sup>2</sup>	484,00	
				RAZEM	484,00
10	KNR W-01	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany pompą o grubości 3 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-01	poz.9	m <sup>2</sup>	484,00	
				RAZEM	484,00
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	25,56	m <sup>2</sup>	25,56	
				RAZEM	25,56
12	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
d.1	01 0705-01	255	m	255,00	
				RAZEM	255,00
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.5	m <sup>2</sup>	484,00	
				RAZEM	484,00
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.11	m <sup>2</sup>	25,56	
				RAZEM	25,56
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe (z uwzględnieniem cokolików)	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	poz.13+poz.14	m <sup>2</sup>	509,56	
				RAZEM	509,56
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	poz.15	m <sup>2</sup>	509,56	
				RAZEM	509,56
17	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1	0507-04	poz.3	m	9,80	
				RAZEM	9,80